ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PIWNIC

KOMUNIKACJA OGÓLNA POZIOMU PIWNIC

Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA [m²]	
			netto	użytkowa
K-1	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI	22,50	20,71
	RAZEM KOMUNIKACJA OGÓLNA POZIOMU PIWNIC		22,50	20,71

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMÓREK LOKALTORSKICH I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA [m²]
-1.1	WÓZKOWNIA	PŁYTKI	12,49
-1.2	KORYTARZ	PŁYTKI	21,63
-1.3	KORYTARZ	PŁYTKI	12,40
-1.4	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	8,71
-1.5	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	8,71
-1.6	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	12,94
-1.7	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	12,94
-1.8	POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA WODY	PŁYTKI	13,35
-1.9	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	16,75
-1.10	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	16,15
-1.11	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	13,00
-1.12	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	13,00
-1.13	SUSZARNIA	PŁYTKI	20,03
-1.14	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	7,19
-1.15	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	10,22
-1.16	KORYTARZ	PŁYTKI	21,63
-1.17	POMIESZCZENIE RODZIELNI	PŁYTKI	10,08
-1.18	SUSZARNIA	PŁYTKI	27,82
-1.19	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	13,00
-1.20	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	13,00
-1.21	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	16,15
-1.22	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	16,75
-1.23	KORYTARZ	PŁYTKI	12,99
-1.24	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	13,08
-1.25	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	12,94
-1.26	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	12,54
-1.27	POMIESZCZENIE DOZORCY	PŁYTKI	15,90
-1.28	PRZEDSIONEK	PŁYTKI	1,72
-1.29	WC	PŁYTKI	1,79
-1.30	KOMÓRKA LOKATORSKA	POSADZKA BETONOWA	9,98
	RAZEM POW. KOMÓREK I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH		**399,31**

OZNACZENIA GRAFICZNE

- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA MISKI USTĘPOWEJ
- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ZLEWU GOSPODARCZEGO
- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA UMYWALKI
- WPUST PODŁOGOWY
- KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI
  -1 PIWNICA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHEMA
ul. Cmentarna 12/2, 66-620 Gubin
tel.667 294 623, e-mail: archema@wp.pl

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA dz. nr 187/47, 187/48, obręb 0002-2, PRZY ul. SPORTOWEJ w m. GUBIN
BUDYNEK NR 1

Skala: 1:50

Treść: PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PIWNIC

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Marcin Jasinowski	LOIA/34/2010	08.2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Duziak	68/83/GW	08.2016	

Nr rysunku: A1