

KOSZTORYS

Nazwa inwestycji : malowanie klatek schodowych z wykonaniem tynku żywicznego
Adres Inwestycji : ul .Kręta 39, 65-788 Zielona Góra
Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Kręta 39
Adres Inwestora : ul. Kręta 39, 65-788 Zielona Góra
Branża : budowlana

Data : 17.10.2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 311.35 | m ² m ² | 311.350 | |
| | | | | RAZEM | 311.350 |
| 2 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 467.025 | m ² m ² | 467.025 | |
| | | | | RAZEM | 467.025 |
| 3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 239.255 | m ² m ² | 239.255 | |
| | | | | RAZEM | 239.255 |
| 4 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu- 3% pow.ścian i sufitów (311.35+467.025+239.255)*0.03 | m ² m ² | 30.529 | |
| | | | | RAZEM | 30.529 |
| 5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity); 30% pow.ścian i sufitów (311.35+467.025+239.255)*0.3 | m ² m ² | 305.289 | |
| | | | | RAZEM | 305.289 |
| 6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 311.35 | m ² m ² | 311.350 | |
| | | | | RAZEM | 311.350 |
| 7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) 239.255 | m ² m ² | 239.255 | |
| | | | | RAZEM | 239.255 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 467.025 | m ² m ² | 467.025 | |
| | | | | RAZEM | 467.025 |
| 9 | KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 311.35 | m ² m ² | 311.350 | |
| | | | | RAZEM | 311.350 |
| 10 | KNR 9-13 0202-02 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich; Analogia: wykonanie tynku mozaikowego - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich 467.025 | m ² m ² | 467.025 | |
| | | | | RAZEM | 467.025 |
| 11 | KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 239.255 | m ² m ² | 239.255 | |
| | | | | RAZEM | 239.255 |
| 12 | KNR 13-23 1001-10 | Zabezpieczenie podłóg folią (również biegów schodowych) 331.387 | m ² m ² | 331.387 | |
| | | | | RAZEM | 331.387 |
| 13 | KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folią (również drzwiczek skrzynek technicznych znajdujących się w ścianach) 184.025 | m ² m ² | 184.025 | |
| | | | | RAZEM | 184.025 |
| 14 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych- Analogia: spoczników, podestów i stopni 331.387 | m ² m ² | 331.387 | |
| | | | | RAZEM | 331.387 |
| 15 | KNR-W 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi (również drzwiczek skrzynek technicznych znajdujących się w ścianach) 184.025 | m ² m ² | 184.025 | |
| | | | | RAZEM | 184.025 |